

Έργο: Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων
Εντός Ρυμοτομικών Σχεδίων
ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ				
1	A-2 / ΟΔΟ	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.799	5996τ.μ.*0,30 = 1799 κ.μ.
2	ΟΔΟ/Β-85 ΣΧΕΤ.	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επι της τελικής σταθμής οδού	ΟΔΟ-2548	τεμ.	15	30
3	ΟΙΚ 10.7.01/ΣΧ ΕΤ	Διάθεση υλικών απόρριψης σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ	ΟΙΚ-1136	ton	3.058	1799*1,7 ειδικό βάρος
4	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	32	32
5	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1.000	1000
		ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
6	Γ-1.2 / ΟΔΟ	Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	5.996	5996
7	Γ-2.2 / ΟΔΟ	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	5.996	5996
8	Δ-3 / ΟΔΟ	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	5.996	5996
9	Δ-8.1 / ΟΔΟ	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m ²	5.996	5996

Έργο: Ασφαλτοστρώσεις
Δρόμων Εντός Ρυμοτομικών
Σχεδίων ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	A-2 / ΟΔΟ	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	1.799	1.08	1.942.92	
2	ΟΔΟ/Β-85 ΣΧΕΤ.	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επι της τελικής σταθμης οδου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	15	40.3	604.5	
3	ΟΙΚ 10.7.01/ΣΧ ΕΤ	διάθεση υλικών απόρριψης σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ	ΟΙΚ-1136	ton	3.058	1.70	5.199.11	
4	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	32	94.20	3.014.40	
5	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1.000	1.01	1.010.00	
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι						11.770.93
		ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
6	Γ-1.2 / ΟΔΟ	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3111.Β	m²	5.996	2.96	17.748.16	
7	Γ-2.2 / ΟΔΟ	βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m²	5.996	3.06	18.347.76	
8	Δ-3 / ΟΔΟ	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	5.996	1.20	7.195.20	
9	Δ-8.1 / ΟΔΟ	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.Β	m²	5.996	8.63	51.745.48	
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ						95.036.60
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι+ΙΙ							106.807.53	
Προστίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε.18%							19.225.36	
Αθροισμα							126.032.89	
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%							18.904.93	
Αναθεώρηση							111.34	
Προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά τη μελέτη (προς Δημοπράτηση)							145.049.16	
ΦΠΑ 24%							34.811.80	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							179.860.99	

ΘΑΣΟΣ 16/06/2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΕΡΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

