

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΑΣΟΣ ΜΑΪΟΣ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ																																							
				ΠΛΑΤΗ								ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ																ΟΓΚΟΙ											
ΔΙΑΤΟΜΗ	ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ	1η ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤ	2η ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ	1η ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ	1η ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ	ΕΡΕΙΣΜΑ	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΠΑΧ	ΑΝΤΙΟΛΗΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ	1η ΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤ	2η ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ	1η ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ	1η ΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ	ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ	ΕΡΕΙΣΜΑ	ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 4 ΕΚ	ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 6 ΕΚ	ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 8 ΕΚ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ	ΟΡΥΓΜΑΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ	ΥΠΟΒΑΣΗ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ	ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ	ΕΡΕΙΣΜΑ	ΟΡΥΓΜΑΤΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12=3*4	13=3*5	14=3*6	15=3*7	16=3*8	17=3*9	18=3*10	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29=3*11	30=3*10	31=3*19	32=3*21	33=3*22	34=3*23	35=3*28	36=3*27			
Δ1	0+000.000		10,04	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			60,21	60,21		60,21	60,21	60,21	60,21	1,20		0,00								60,21	12,04		0,00						
		20,07																																					
Δ2	0+020.074		20,08	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,45	120,45		120,45	120,45	120,45	120,45	4,12		0,00									120,45	82,71		0,00					
		20,08																																					
Δ3	0+040.158		20,04	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,24	120,24		120,24	120,24	120,24	120,24	6,36		0,00									120,24	127,45		0,00					
		20																																					
Δ4	0+060.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	5,72		0,00									120,00	114,40		0,00					
		20																																					
Δ5	0+080.158		20,00	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00			160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00	1,22		0,00									160,00	24,40		0,00					
		20																																					
Δ6	0+100.158		20,00	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00			160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00	0,72		0,11									160,00	14,40		2,20					
		20																																					
Δ7	0+120.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	2,91		0,39									120,00	58,20		7,80					
		20																																					
Δ8	0+140.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	1,12		0,87									120,00	22,40		17,40					
		20																																					
Δ9	0+160.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	0,28		1,74									120,00	5,60		34,80					
		20																																					
Δ10	0+180.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	3,65		2,43									120,00	73,00		48,60					
		20																																					
Δ11	0+200.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	3,16		3,51									120,00	63,20		70,20					
		20																																					
Δ12	0+220.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	2,20		0,92									120,00	44,00		18,40					
		20																																					
Δ13	0+240.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	17,68		0,70									120,00	353,60		14,00					
		20																																					
Δ14	0+260.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	1,47		0,60									120,00	29,40		12,00					
		20																																					
Δ15	0+280.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	2,26		0,96									120,00	45,20		19,20					
		20																																					
Δ16	0+300.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00			120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	30,24		0,10									120,00	604,80		2,00					
		20																																					


Δ17	0+320.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	6,48		0,00								120,00	129,60		0,00				
		20																																			
Δ18	0+340.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	4,12		0,00								120,00	82,40		0,00				
		20																																			
Δ19	0+360.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	3,43		0,00								120,00	68,60		0,00				
		20																																			
Δ20	0+380.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	5,13		0,14								120,00	102,60		2,80				
		20																																			
Δ21	0+400.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	0,25		0,94								120,00	5,00		18,80				
		20																																			
Δ22	0+420.158		20,00	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				120,00	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	0,61		0,82								120,00	12,20		16,40				
		20																																			
Δ23	0+440.158		15,91	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				95,46	95,46		95,46	95,46	95,46	95,46	2,29		0,75								95,46	36,43		11,93				
		11,82																																			
Δ24	0+451.981		11,82	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				70,92	70,92		70,92	70,92	70,92	70,92	2,29		0,00								70,92	27,07		0,00				
		11,82																																			
Δ25	0+463.804		5,91	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00				35,46	35,46		35,46	35,46	35,46	35,46	1,79		0,07								35,46	10,58		0,41				
ΣΥΝΟΛΑ													2862,74	2862,74		2862,74	2862,74	2862,74	2862,74	110,70		15,05								2862,74	2149,29		296,95				

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ						
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
			Αναθεώρησης			
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ				
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2149	από πίνακα χωματισμών
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ				
	A-18	Προμήθεια Δανείων				
2	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 και Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	294	από πίνακα χωματισμών
3	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	294	από πίνακα χωματισμών
4	5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	m ³	108	μήκος αγωγού=270μ, με ένα μέτρο πλάτος εκσκαφής και 2 στρώσεις άμμου πάχους 20εκ έκαστη
5	5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m ³	12	9 μέτρα μήκος οχετού επί 1,36 πλάτος έδρασης
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
6	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟ-2151	m ³	810,00	
7	B-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	672,00	από πίνακα χωματισμών
8	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	448,18	
9	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	28,80	μήκος οχετού 9 μέτρα, πάχους τοιχείου 40 εκατοστών
10	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	3744,00	28,8 μ3 επί 130 κιλά σιδ/μ3
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	kg	2216,65	Εμβαδόν πεζοδρομίων =1031μ2*2,15κιλά/μ2
12	38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	m ²	72,00	Οχετός μήκους 9 μέτρων, πλευράς 2 μέτρων
13	11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	1728,00	12 σχάρες μήκους 0,5 μέτρων, 72κιλά έκαστη
14	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	480,00	
15	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	926,00	463 μέτρα μήκος*2 πλευρές
16	B-52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-2922	m ²	1031,00	από σχέδιο 1
17	12.10.09	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	270,00	από σχέδιο 4
18	B-66.1	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν	ΟΔΟ-2548	τεμ.	1,00	από σχέδιο 4
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ				
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
19	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	2863,00	από πίνακα προμέτρησης οδοστρώσας
20	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	2784,00	από πίνακα προμέτρησης οδοστρώσας
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
21	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	500,00	
22	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	2784,00	

23	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m ²	2784,00	από πίνακα προμέτρησης οδοστρώσας
24	Δ-9.2	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m ²	2784,00	από πίνακα προμέτρησης οδοστρώσας
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
25	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00	
26	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	10,00	
27	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	166,68	463 μ.μ*2 γραμμές*0.18 φάρδος γραμμής
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ						
28	NET ΥΔΡ-A 12.36.1.4	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 75 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	470,00	Συνολικό μήκος κατασκευής οδού=470μ
29	ΑΤΗΕ Ν60.10.1	Ιστός ηλεκτροφωτισμού κλωουροκωνικής διατομής Φ120MM/F60mm - Ιστός ύψους 4.00 μ	ΗΛΜ 101 (100,00%)	Τεμ.	31,0	Ανά 15 μέτρα
30	ΑΤΗΕ 8757.2.3	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm ²	ΗΛΜ 045 (100,00%)	m	470,0	Συνολικό μήκος κατασκευής οδού=470μ
31	ΑΤΗΕ Ν8774.6.5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm ²	ΗΛΜ 047 (100,00%)	m	470,0	Συνολικό μήκος κατασκευής οδού=470μ
32	ΑΤΗΕ 9330.9	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 50 - 80 W με βραχίονα.	ΗΛΜ 103 (100,00%)	Τεμ.	31,00	Ανά 15 μέτρα
33	ΑΤΗΕ 9341.2	Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 5mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη	ΗΛΜ 045 (100,00%)	Τεμ.	1,00	
34	NET ΗΛΜ 60.10.80.2	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πύλλα οδοφωτισμού. Πύλλα οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	ΗΛΜ 052 (100,00%)	Τεμ.	1,00	
35	ΑΤΗΕ Ν8749.10.2	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 50X50 cm και βάθους έως 60cm.	ΗΛΜ 010 (100,00%)	Τεμ.	31,00	Ανά ιστό ένα τεμάχιο
36	ΑΤΗΕ Ν8749.10.7	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 100X100 cm και βάθους έως 100 cm	ΗΛΜ 010 (100,00%)	Τεμ.	4,00	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο συντάξας
Θάσος 16./05/2022


ΠΕΡΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός μηχ/κός Π.Ε.

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπορρεμάτων και Δόμησης
Θάσος 16/05/2022



ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πολιτικός μηχ/κός Π.Ε. Α'